

Projektbericht 1.4.

Waschplatz Augsburg

Projektdaten

- Baustelle:** Augsburg
- Bauzeit:** Okt. - Dez. 2010
- Leistung:** Planung, Herstellung und Lieferung
- Lieferumfang:** Planung, Herstellung und Lieferung
5 Stck. Gleisauffangwannen
und 10 Stck. Bedienstegplatten

Bemerkungen:

- Gesamtlänge: ca. 35 lfdm.
- Bauteillängen: 5,00 / 7,50 m
- Querschnitte: Gleiswannen: 3,80 x 0,60 m
Bedienstegplatten: 1,25 x 0,25 m
- Belastung: nach Lastbild LM 71 der DB AG
und nach DIN-FB 101
- Schwerstes Einzelteil: ca. 22,5 to
- Produktion gem. Planung

Besonderheiten:

- Begehbaren Gitterrostabdeckungen in Vollauslegung und 2/3 Teilauslegung
- Bedienstegplatten mit strukturierter Oberflächenbeschaffenheit
- die komplette Anlage hat eine umlaufende Aufkantung von 5cm
- Alle Bauteile mit einer Rissbreitenbeschränkung von < 0,1 mm

