

Projektberichte

Dichte Rinne für Container-Terminal

Projektdaten

Baustelle: EUROGATE Container Terminal, Wilhelmshaven

Lieferzeit: 2011 - 2013

Leistung: Planung, Herstellung und Lieferung

Lieferumfang: ca. 9.650 m Schlitzrinnen 20/30 bzw. 30/40, System B+F Dorsten Compact

Bemerkungen:

- Gesamtlänge: ca. 9.650 m
- Bauteile: ca. 2.000 Stück
- Bauteillänge bis 4,00 m
- Querschnitt: 20/30 und 30/40
- Belastung: F 900 und Reach Stacker
- Schwerstes Einzelteil: 2,80 to
- individuelle Produktion gem. Planung

Bemerkungen:

- Rissbreitenbeschränkung < 0,1 mm
- DiBt-Zulassung
- Sinkkästen mit Absperrvorrichtung
- mit Reinigungs- und Revisionsöffnungen

